

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Công trình : Sửa chữa support tuyến ống xăng dầu Chi nhánh Cần Thơ
Địa điểm: Lô 15,16 – KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Tp. Cần Thơ

Kính gửi:

Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) chuẩn bị thực hiện công trình Sửa chữa support tuyến ống xăng dầu Chi nhánh Cần Thơ tại Lô 15,16 – KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Tp. Cần Thơ. Saigon Petro kính mời Quý công ty tham gia chào giá thực hiện công trình nêu trên như sau:

1. Công trình: **Sửa chữa support tuyến ống xăng dầu Chi nhánh Cần Thơ**
2. Địa điểm: Lô 15,16 – KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Tp. Cần Thơ
3. Thời gian thực hiện : tối đa **30 ngày** (Không bao gồm chủ nhật và ngày lễ)
5. Khối lượng : theo Bảng tiên lượng, yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ đính kèm.
6. Giá chào: giá chào phải bao gồm thuế VAT 8% và bao gồm tất cả những chi phí cho các công tác phụ, vật tư phụ, biện pháp thi công như ván khuôn, giàn giáo, bao che, dụng cụ thi công an toàn,... để thực hiện các đầu mục công việc trong Bảng tiên lượng.
7. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định. Hợp đồng sẽ được thanh toán theo khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu với đơn giá hợp đồng.
8. Yêu cầu khác: Nhà thầu phải thi công theo yêu cầu kỹ thuật và các quy chuẩn, TCVN, quy định PCCC liên quan đến phạm vi công trình này.
9. Bảo hành: 12 tháng bằng 5% giá trị quyết toán (Tiền mặt hoặc thư Bảo lãnh ngân hàng theo mẫu Saigon Petro quy định).
10. Thời gian khảo sát : **09 giờ 00 ngày 16 tháng 07 năm 2026** tại Lô 15,16 – KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Tp. Cần Thơ (Anh Luân : 0947656430, Anh Phúc : 0903689478).
11. Báo giá vui lòng bỏ trong bì thư dán kín gửi về Saigon Petro **trước 10 giờ 00 ngày 21 tháng 07 năm 2026** theo địa chỉ: Phòng QLVT&XDCB (P.305) thuộc Công ty Saigon Petro, số 27 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, TP. HCM. Mọi thắc mắc xin liên hệ Anh Minh - ĐT: 0982870272.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu XDCB

Q. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Dương Văn Khanh

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ CHỈ DẪN NHÀ THẦU

Công trình : Sửa chữa support tuyến ống xăng dầu Chi nhánh Cần Thơ

Địa điểm: Lô 15,16 – KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Tp. Cần Thơ

I. Giới thiệu về gói thầu:

a. Phạm vi gói thầu:

- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu khí Tp. HCM
- Tên gói thầu: **Sửa chữa support tuyến ống xăng dầu Chi nhánh Cần Thơ**
- Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ - Lô 15,16 – KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Tp. Cần Thơ
- Quy mô:

- Tháo dỡ tuyến ống hiện hữu vận chuyển về kho hoặc nơi tận dụng : ống 8” (65,8m), 6” (80,6m), 4”(8m), thép hình U160x64x5.5mm (87,89m).
- GCLD tuyến ống và phụ kiện : ống 8” làm mới (9,4m), 8” tận dụng (60m), 6” làm mới (9m), 6” tận dụng (80m), 4” tận dụng (8m), 4” làm mới (0,5m).
- SXLD support thép hình : U180x64x6mm (657,75kg), U160x64x5.5mm làm mới (15,4kg), U160x64x5.5mm tận dụng (87,89m), thép tấm 250x250x10mm (9,81kg).
- SXLD cốt thép D $\leq$ 10mm (21,1 kg).
- Bê tông support đá 1x2 M250 (0,37m³) và bê tông lót đá 4x6 M100 (0,2m³).
- Làm sạch bề mặt đạt ST2, sơn 2 lớp chống rỉ, 2 lớp phủ, mỗi lớp dày 40 micron (29,16m²).
- Thử áp, thử kín sau khi lắp đặt.

b. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty

c. Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định. Hợp đồng sẽ được thanh toán theo khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu với đơn giá hợp đồng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thi công tối đa: **30 ngày** (không bao gồm chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Điều kiện thi công và chỉ dẫn:

- Khu vực gia công sẽ được bố trí trong phạm vi Chi nhánh Cần Thơ, nhà thầu chịu trách nhiệm tự bảo quản mọi thiết bị vật tư để tại công trường. Nếu sử dụng điện nước tại Chi nhánh Cần Thơ, nhà thầu phải chuẩn bị dây dẫn, mọi chi phí sử dụng này, nhà thầu sẽ thanh toán theo quy định của Chi nhánh.

- Khu vực thi công lửa hở phải có biện pháp và xin ý kiến cụ thể từ Giám sát, Chi nhánh Cần Thơ trước khi thực hiện để đảm bảo an toàn PCCC. Không được tập kết các vật liệu dễ cháy nổ tại công trường gần khu vực xăng dầu, gas, toàn bộ công nhân không được đi lang thang, mang bật lửa và hút thuốc tại khu vực Chi nhánh Cần Thơ.

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch thi công chi tiết, có danh sách đội trưởng, công nhân rõ ràng và được lãnh đạo chi nhánh duyệt (kế hoạch cho mỗi tuần). Toàn bộ CB-CNV của đơn vị thi công phải được phổ biến bởi cán bộ chuyên trách về nội quy, quy định về an toàn PCCC và được kiểm tra kỹ trước khi vào công. Đơn vị thi công không được phép thay đổi nhân sự thường xuyên và phải có báo cáo khi có thay đổi.

- Nhà thầu cần đo đạc và gia công sẵn những cấu kiện có thể tại khu vực gia công được chỉ định, sau đó thi công cuốn chiếu, dứt điểm để tránh rủi ro về PCCC, thời tiết khi thi công chưa hoàn thành gây thiệt hại cho Chi nhánh Cần Thơ.

- Đơn vị thi công phải **tuân thủ tuyệt đối về an toàn lao động, PCCC và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có sự cố, hư hỏng tài sản của Chi nhánh Cần Thơ xảy ra trong quá trình thi**

công cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của Chi nhánh Cần Thơ và các đơn vị thi công khác trong khu vực (nếu có).

2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

- Công trình phải được thực hiện theo hồ sơ thiết kế và tuân thủ mọi tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng, PCCC và các quy chuẩn, hệ thống văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Các tiêu chuẩn chủ yếu liên quan về kho xăng dầu, gas :
 - + TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung;
 - + TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế
 - + ASME section IX part QW Welding – Tiêu chuẩn hàn.
 - + TCVN 6362 : 1998 – Hàn và thiết bị hàn.
 - + TCXD 170 : 1989 – Kết cấu thép – gia công lắp ráp và nghiệm thu.
- Và các tiêu chuẩn Việt Nam khác quy định các điều kiện kỹ thuật, an toàn, PCCC, ...liên quan đến phạm vi thi công gói thầu này.

3. Yêu cầu về bảo hành: Chủ đầu tư sẽ giữ lại 5% giá trị quyết toán làm bảo đảm bảo hành 12 tháng. Trong thời hạn bảo hành, nếu sau khi nhận được thông báo công trình hư hỏng cần bảo hành của Chủ đầu tư trong thời gian 21 ngày mà nhà thầu vẫn không tiến hành sửa chữa thì Chủ đầu tư sẽ dùng số tiền bảo đảm bảo hành này tiến hành sửa chữa những hư hỏng đó. Khi hết thời hạn bảo hành, nếu công trình không có hư hỏng nào cần sửa chữa, Chủ đầu tư sẽ trả lại số tiền bảo đảm bảo hành nói trên.

4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu tập kết các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị gọn gàng, đúng vị trí theo hướng dẫn của Chi nhánh Cần Thơ và giám sát.
- Các phương tiện cơ giới lớn phục vụ thi công: xe cẩu, xe vận chuyển vật tư, thiết bị đi vào công trình theo sự hướng dẫn của Chi nhánh Cần Thơ và giám sát.
- Việc gia công bán thành phẩm tại công trường phải đúng nơi quy định, không làm choáng đường lưu thông của các phương tiện khác Sau mỗi ngày làm việc, tất cả các vật tư, bán thành phẩm, thiết bị phải dọn dẹp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ và tự bảo quản.
- Dọn dẹp vệ sinh tổng mặt bằng trước khi bàn giao công trình.

IV. Bảng tiên lượng mời chào giá:

BẢNG TIÊN LƯỢNG

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	K.LƯỢNG	GHI CHÚ
I	Support, ống nhập vào bồn T1A, T1B,T2A,T2B			
1	Tháo dỡ ống và support cũ vận chuyển về nơi thi công hoặc về kho			
	Ống 8"	m	36,00	
	Ống 6"	m	0,60	
	U 160x64x5,5	Kg	347,20	
2	CCLD lắp đặt ống SCH40			
	Ống thép 8"	m	36,00	tận dụng lại
	Ống thép 8"	m	2,40	
	Ống thép 6"	m	1,20	
3	CCLD Flange ASA 150			

	Bích thép 8"	Cái	6,00	
	Bích thép 6"	Cái	2,00	
4	CCLD khớp nối khuỷu SCH40			
	Co 90 8"	Cái	2,00	
	Co 90 6"	Cái	1,00	
5	CCLD lắp đặt support, thép hình			
	U 180x64x6, (15Kg/m)	Kg	208,25	
	U 160x64x5,5	Kg	347,20	tận dụng lại
6	CCLD gioăng Tombo 1995, 3mm			
	8"	Cái	8,00	
	6"	Cái	2,00	
7	CCLD- U Bolt			
	U Bolt M12 8"	Cái	33,00	
	U Bolt M12 6"	Cái	9,00	
8	Bu Lông thép 8.8			
	Bulong M14x40	Bộ	124,00	
	Bulong M20x80	Bộ	80,00	
II	Support, ống nhập, xuất bồn T1C,T1D, ỐNG XUẤT T1A,T1B			
9	Tháo dỡ ống và support cũ vận chuyển về nơi thi công hoặc về kho			
	Ống 8"	m	24,00	
	Ống 4"	m	8,00	
	U 160x64x5.5	Kg	201,74	
10	CCLD lắp đặt ống SCH40			
	Ống thép 8"	m	24,00	tận dụng lại
	Ống thép 6"	m	3,80	
	Ống thép 4"	m	8,00	tận dụng lại
	Ống thép 4"	m	0,50	
11	CCLD Flange ASA 150			
	Bích thép 6"	Cái	19,0	
12	CCLD lắp đặt support, thép hình			
	U 180x64x6 (15Kg/m)	Kg	121,50	
	U 160x64x5,5	Kg	201,74	tận dụng lại
12	CCLD gioăng Tombo 1995 3mm			
	8"	Cái	2,0	
	6"	Cái	18,0	
	4"	Cái	6,0	
14	CCLD U Bolt			

	U Bolt M12 8"	Cái	5,00	
	U Bolt M12 6"	Cái	30,00	
15	Bu Lông thép 8.8			
	Bulong M14x40	Bộ	72,00	
	Bulong M18x80	Bộ	48,00	
	Bulong M20x100	Bộ	160,00	
III	Support đỡ ống xuất bồn T2A, T2B			
14	Tháo đỡ ống và support cũ vận chuyển về nơi thi công hoặc về kho			
	Ống 6"	m	80,00	
	U 160x64x5.5	Kg	165,20	
15	CCLD lắp đặt ống SCH40			
	Ống thép 6"	m	80,00	<i>tận dụng lại</i>
	Ống thép 6"	m	3,20	
16	CCLD Flange ASA 150			
	Bích thép 6"	Cái	14,00	
17	CCLD khớp nối khuỷu SCH40			
	Co 90 6"	Cái	2,00	
18	CCLD lắp đặt support, thép hình			
	U 180x64x6 (15Kg/m)	Kg	75,00	
	U 160x64x5.5	Kg	165,20	<i>tận dụng lại</i>
17	CCLD gioăng Tombo 1995 3mm			
	6"	Cái	20,00	
20	U Bolt			
	U Bolt M12 6"	Cái	30,00	
21	Bu Lông thép 8.8			
	Bulong M14x40	Bộ	40,00	
	Bulong M20x80	Bộ	160,00	
IV	Support đỡ ống nhập bồn T3A, T3B			
22	Tháo đỡ ống và support cũ vận chuyển về nơi thi công hoặc về kho			
	U 160x64x5.5	Kg	291,20	
23	CCLD lắp đặt ống SCH40			
	Ống thép 8"	m	0,40	
24	CCLD Flange ASA 150			
	Bích thép 8"	Cái	4,00	
25	CCLD lắp đặt support, thép hình			
	U 180x64x6 (15Kg/m)	Kg	162,00	

	U 160x64x5.5	Kg	291,20	tận dụng lại
26	CCLD gioăng Tombo 1995 3mm			
	8"	Cái	4,00	
27	U Bolt			
	U Bolt M12 8"	Cái	24,00	
28	Bu Lông thép 8.8			
	Bulong M14x40	Bộ	64,00	
	Bulong M20x80	Bộ	32,00	
V	Support đỡ ống, nhập, xuất bồn T4A, T4B			
29	Tháo đỡ ống và support cũ vận chuyển về nơi thi công hoặc về kho			
	Ống 8"	m	5,80	
	U 160x64x5.5	Kg	235,20	
30	CCLD lắp đặt ống SCH40			
	Ống thép 8"	m	6,60	
	Ống thép 6"	m	0,80	
31	CCLD Flange ASA 150			
	Ống thép 8"	Cái	8,00	
	Bích thép 6"	Cái	8,00	
32	CCLD khớp nối khuỷu SCH40			
	Co 90 8"	Cái	4,00	
33	CCLD lắp đặt support, thép hình	m		
	U 180x64x6 (15Kg/m)	Kg	90,00	
	U 160x64x5,5 (14Kg/m)	Kg	15,40	
	U 160x64x5,5	Kg	235,20	tận dụng lại
34	CCLD gioăng Tombo 1995 3mm			
	8"	Cái	8,00	
	6"	Cái	8,00	
35	U Bolt			
	U Bolt M12 8"	Cái	30,00	
36	Bu Lông thép 8.8			
	Bulong M14x40	Bộ	40,00	
	Bulong M20x80	Bộ	128,00	
37	CCLD thép tấm dày 250x250x10mm	Kg	9,81	
38	SXLD cốt thép, $\Phi K \leq 10\text{mm}$	Kg	21,10	
39	CCLD Bu-lông neo M14x250	BỘ	8,00	
40	Đào đất cấp II	m3	0,73	

41	Bê tông lót đá 4x6, M100	m3	0,20	
42	Bê tông đá 1x2, M250	m3	0,37	
VI	SƠN ỐNG, SUPPORT, THỦ ÁP, THỦ KÍN			
43	Làm sạch bề mặt kết cấu thép đạt ST2	m2	29,16	
44	Sơn chống rỉ 2 lớp, sơn màu 2 lớp, mỗi lớp sơn dày 40 Micron	m2	29,16	<i>Jotun hoặc tương đương</i>
45	Thủ áp ống sau khi gia công (16kg/cm2)			
	Ống thép 8"	m	69,40	
	Ống thép 6"	m	89,00	
	Ống thép 4"	m	8,50	
46	Thủ kín toàn bộ tuyến ống sau khi lắp đặt với áp lực (12kg/cm2)	T.bộ	1,00	

Ghi chú :

+ Nhà thầu cung cấp toàn bộ vật tư, bên A chỉ cung cấp vật tư tận dụng (thể hiện trong Bảng tiên lượng).

+ Đơn giá chào đã bao gồm thuế VAT 8%, nhà thầu không nói gì về thuế VAT thì được hiểu đã bao gồm VAT.

+ Đơn giá bê tông đã bao gồm công tác ván khuôn, giàn giáo, khung chống, biện pháp thi công,...

+ Đơn giá chào là đơn giá khoán gọn gồm tất cả các thành phần công việc liên quan để thi công hoàn chỉnh công việc, bao gồm: giá vật tư (kể cả chi phí vận chuyển, hao hụt), giá máy thi công, giá nhân công, kho tàng, lán trại tạm, văn phòng làm việc, lợi nhuận, chi phí quản lý của nhà thầu và toàn bộ các loại thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế vốn ...), chi phí thí nghiệm theo thiết kế và TCVN, chi phí thử nghiệm đấu nối hoàn thiện hệ thống ống và hoàn trả mặt bằng trước và sau khi thi công, chi phí hoàn công, các loại bảo hiểm mà nhà thầu phải chịu quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

+ Nhà thầu có thể tính toán kiểm tra lại khối lượng, thành phần công việc chào thầu dựa trên Bản vẽ thiết kế và Bảng tiên lượng mời thầu. Trường hợp căn cứ vào bản vẽ thiết kế nhà thầu phát hiện có công tác, khối lượng nào đó thừa, bị thiếu hoặc không có so với Bảng Tiên lượng mời thầu, thì khi lập giá dự thầu nhà thầu có bảng diễn giải bổ sung riêng. Công tác hoặc khối lượng chênh lệch này nếu thực sự cần thiết và hợp lý sẽ được bên mời thầu xem xét trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng.